



ОДТ-Л4.1СР - экономичное решение для диспетчеризации лифтов и переговорной связи с этажными площадками в ВЫСОТНЫХ ДОМАХ

Объектовый диспетчерский терминал - лифтовой ОДТ-Л4.1СР заменяет 4 лифтовых блока в одном машинном помещении и выполняет следующие функции:

- диспетчеризация лифтов по ГОСТ Р 55963-2014;
- ремонтная переговорная связь машинного помещения с кабинами лифтов по ГОСТ Р 53780-2010;
- обратная связь диспетчера с зонами пожарного оповещения (до 32 этажных площадок) по СП 3.13130.2009 и СП 59.13330.2016;
- дистанционное отключение лифтов и подключение 4 датчиков сигнализации;
- бесперебойное питание от встроенного аккумулятора.

Изделие подключается к сетевому каналу связи с компьютером диспетчера по интерфейсу Ethernet.

В комплект поставки ОДТ-Л4.1СР входят:

- лифтовой блок, конструктивно унифицированный с ОДТ-Л1.1;
- блок расширения ОДТ-Л (БР ОДТ-Л), обеспечивающий подключение к ОДТ-Л до 4 переговорных устройств кабин и устройств управления лифтов;
- объектовый диспетчерский терминал переговорной связи ОДТ-ПС - в корпусе распределительной коробки для крепления в шахте лифта – 1 шт. на 2 этажа;
- устройство переговорное УП-М в вандализационном корпусе – на этажной площадке – до 32 шт.

ОДТ-ПС



ОДТ-Л4.1СР



УП-М



Переговорная связь с кабинами лифтов осуществляется в БР ОДТ-Л путем релейной коммутации имеющегося канала переговорной связи ОДТ-Л на соответствующую кабину.

ОДТ-ПС (до 16 шт.) подключаются к ОДТ-Л4.1СР шлейфом – один кабель связи UTP4x2. К каждому ОДТ-ПС подключаются УП-М (1-2 шт.), укомплектованные кабелем подключения (длина 3 м).

Ремонтная переговорная связь ОДТ-Л с требуемой кабиной в режиме «интерком» осуществляется путем выбора кабины кнопочным выключателем на БР ОДТ-Л и индикации выбранной для связи кабины.

Изделия программно совместимы с ПО TM88-1 Ethernet, настраиваются и отображаются на информационной панели как стандартные ОДТ-Л.

Цена (без учета НДС)

ОДТ-Л4.1СР – 19800 руб.

ОДТ-ПС – 1990 руб.

УП-М – 1620 руб.

Применение ОДТ-Л4.1СР позволяет существенно снизить затраты на оборудование и монтаж диспетчеризации.